LEGENDA:

- PASSEIO (FAIXA LIVRE)
- PASSEIO (FAIXA DE SERVIÇO)
- CICLOVIA EXISTENTE
- CICLOVIA PROJETO
- AREA VERDE
- SISTEMA VIÁRIO SUPERFÍCIE
- SISTEMA VIÁRIO TÚNEL
- SISTEMA VIÁRIO VIADUTO
- SISTEMA VIÁRIO VIADUTO
- ÁRVORE A SER REMOVIDA
- ÁRVORE NOVA
- LUMINÁRIA DECORATIVA
- POSTE LUMINÁRIA PÚBLICA
- CÓDIGO DA ESPÉCIE
- Xxxx xx xx QUANTIDADE
- DISTÂNCIA ENTRE MUDAS

RESUMO DA FOLHA

FORRAÇÕES

CÓDIGO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	ESPAÇAMENTO (m)	ALTURA (m)	DENSIDADE (un/m²)	ÁREA TOTAL (M²)	QUANT. TOTAL (unid.)
Pano	*Paspalum notatum*	grama batatais		PLACA		4267	PLACA
Hema	*Hemerocallis martii*	lírio laranjado	20 a 25 cm	25 cm	20 un/m²	1861	3102 dz
Wede	*Wedelia paludosa*	vedélia (mal-me-quer)	20 a 25 cm	25 cm	20 un/m²	1690	2816 dz

ARBUSTROS

CÓDIGO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	ESPAÇAMENTO (m)	ALTURA (m)	DENSIDADE (un/m²)	ÁREA TOTAL (M²)	QUANT. TOTAL (unid.)
Catw	*Calliandra tweedii*	calliandra vermelha	1,00	0,70	1 un/m²	1790	1790 UN.

ÁRVORES

CÓDIGO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	ESPAÇAMENTO (m)	ALTURA (m)	DIÂMETRO (m²)	QUANT. TOTAL (unid.)
Tach	*Tabebuia chrysotricha*	ipê amarelo	6-7	10	8	4 UN
Tahe	*Tabebuia heptaphylla*	ipê roxo	7-8	20	12	5 UN
Tigr	*Tibouchina granulosa*	quaresmeira	5-6	12	7	2 UN

RESUMO DO PROJETO

FORRAÇÕES

CÓDIGO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	ESPAÇAMENTO (m)	ALTURA (m)	DENSIDADE (un/m²)	ÁREA TOTAL (M²)	QUANT. TOTAL (unid.)
Pano	*Paspalum notatum*	grama batatais		PLACA		19136	PLACA
Neca	*Neomarica caerulea*	lírio azul	20 a 25 cm	25 cm	20 un/m²	4340	7233 dz
Hema	*Hemerocallis martii*	lírio laranjado	20 a 25 cm	25 cm	20 un/m²	3499	5832 dz
Wede	*Wedelia paludosa*	vedélia (mal-me-quer)	20 a 25 cm	25 cm	20 un/m²	3325	5542 dz

HERBÁCEA

CÓDIGO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	ESPAÇAMENTO (m)	ALTURA (m)	DENSIDADE (un/m²)	ÁREA TOTAL (M²)	QUANT. TOTAL (unid.)
Alfi	*Alternanthera ficoidea*	Periquito	0,25	0,25	0,50	5521	2761

ÁRVORES

CÓDIGO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	ESPAÇAMENTO (m)	ALTURA (m)	DIÂMETRO (m)	QUANTIDADE TOTAL (unid.)
Tach	*Tabebuia chrysotricha*	ipê amarelo	6 - 7	10,00	8,00	35 UN.
Tahe	*Tabebuia heptaphylla*	ipê roxo	7 - 8	20,00	12,00	21 UN.
Tigr	*Tibouchina granulosa*	quaresmeira	5 - 6	12,00	7,00	19 UN.

VER DES. DE-42.04.000-K01/004

VER DES. DE-42.04.000-K01/003

CONTINUA NO DES. Nº DE-42.04.000-K07/101

RUA MATO GROSSO

RUA PROJETADA

RUA DAS DOCAS

ALINHAMENTO PREDIAL

Tigr 2 un

Tahe 3 un

Tach 1 un

Tahe 2 un

Pano 25 cm 1337 m²

Catw 25 cm 836 m²

Wede 25 cm 854 m²

Hema 25 cm 896 m²

Catw 25 cm 954 m²

Wede 25 cm 636 m²

Hema 25 cm 963 m²

Pano 2195 m²

Tach 3 un

Pano 735 m²

110

115

600

1.80

8.00

3.00

13.00

1.50

Y=251775 Y=251800 Y=251825 Y=251850 Y=251675 Y=251700 Y=251725 Y=251750 Y=251625 Y=251650

X=138000 X=138025 X=138050 X=138075 X=138100 X=138125

NOTAS:

1- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
2- O TIPO DE MANEJO E LOCAL DE TRANSPLANTE DEVEM SER CONFIRMADOS NO PROJETO DE MANEJO E COMPATIBILIZADOS COM A ETAPA DE EXECUÇÃO DA OBRA.

Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

REVISÕES

CÓDIGO	OBJETO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

CONSÓRCIO CONSULTOR
ENGEVIX engenharia | planservi engenharia | THEMAG ENGENHARIA
TÚNEL SUBMERSO

PROJ.	REINILSON LIMAS	03/16
COORD. ÁREA	ROSEMARY DUQUE DE PAIVA	
COORD. PROJ	TARCÍSIO B. CELESTINO	
RESP.TEC.	EDUARDO NAGAO	CREA 0060216720

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA

EG/DIEMP	JOÃO CARLOS DE LIMA PEREIRA	03/16
	ELISTANISLAU MANCHA	03/16

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A., E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

LOTE 00 | ESC: 1:250 | PROJ. 068

DERSA Desenvolvimento Rodoviário S. A.

EMPREENDIMENTO: LIGAÇÃO VIÁRIA SANTOS - GUARUJÁ | TRECHO: 04 | SUBTRECHO: 000
OBJETO: PLANTA
PLANTA PARCIAL 02/17 - PAISAGISMO
LOCAL: LADO GUARUJÁ

CÓDIGO: DE-42.04.000-K01/002 | REVISÃO: A